
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana nawierzchni korytarza parteru

ADRES INWESTYCJI: 26-600 Radom ul.Sowińskiego 5

NAZWA INWESTORA: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

ADRES INWESTORA: 26-600 Radom ul.Sowińskiego 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Miśkowski

DATA OPRACOWANIA: 05.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PARTER			
1.1		rozbiórki			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m2		
		45,89 * 2,5	m2	114,725	
				RAZEM	114,725
2 d.1.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie oraz usuwanie kleju z podłoży betonowych przez szlifowanie	m2		
		poz.1	m2	114,725	
				RAZEM	114,725
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1 * 0,005	m3	0,574	
		poz.2 * 0,005	m3	0,574	
				RAZEM	1,148
4 d.1.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m3		
		poz.3	m3	1,148	
				RAZEM	1,148
1.2		przygotowanie podłoża			
5 d.1.2	KNR 4-01 0705-07 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł - uzupełnienie tynku ścian dla cokołu	m		
		45,89 * 2 + 2,5 0	m m	94,280 0,000	
				RAZEM	94,280
6 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1	m2	114,725	
				RAZEM	114,725
7 d.1.2	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy posadzkowe grubości 6 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m2		
		poz.1	m2	114,725	
				RAZEM	114,725
8 d.1.2	KNNR 2 1206-05	Listwy wyobleniowe do posadzek przyścienne z polichloru winylu	m		
		poz.5	m	94,280	
				RAZEM	94,280
1.3		układanie płytek gres			
9 d.1.3	NNRNKB 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. min. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.1	m2	114,725	
				RAZEM	114,725
10 d.1.3	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		poz.5	m	94,280	
				RAZEM	94,280
11 d.1.3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0,9 * 7 + 5,4 + 8,7 + 2,6	m	23,000	
				RAZEM	23,000
1.4		roboty towarzyszące			
12 d.1.4	KNR 4-02 0515-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.4	kalk. własna	Spuszczenie i ponowne napszczenie wody do instalacji c.o.	r-g		
		8	r-g	8,000	
				RAZEM	8,000